

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA							
OBRA: REFORMA DA QUADRA ESPORTIVA DO BAIRRO PALMEIRAS					ÁREA (m²): -		
PROPRIETÁRIO: MUNICÍPIO DE MOEMA-MG					CNPJ: 18.301.044/0001-17		
LOCAL: AVENIDA DOS COQUEIROS, BAIRRO PALMEIRAS					DATA ORÇAMENTO: 22/04/2024		
REFERÊNCIA: SETOP/MG - REFERÊNCIA OUTUBRO DE 2023, SUDECAP OUTUBRO 2023 - SINAPI FEVERIRO DE 2024					PRAZO DE EXECUÇÃO: 3 MESES		
REGIME DE EXECUÇÃO DA OBRA: EMPREITADA GLOBAL							
BDI							
					SEM Desoneração	S	24,59%
					COM Desoneração	N	0,00%
Garantia (G) + Seguro (S):					1,00%		
Risco (R):					1,27%		
Desp. financeiras (DF):					0,93%		
Adm. Central (AC):					5,50%		
Lucro (L):					7,50%		
CPRB (DESONERAÇÃO):					-		
Tributos (T):					6,15%		
Composição do BDI, intervalos admissíveis e Fórmula de cálculo nos termos do Acórdão 2622/2013 do TCU.							
ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UN	QUANT.	VALORES (R\$)		
					UNITÁRIO	UNITÁRIO BDI	TOTAL ITEM
REFORMA DA QUADRA ESPORTIVA DO BAIRRO PALMEIRAS							
1 SERVIÇOS PRELIMINARES							
1.1	ED-16660	FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO DE PLACA DE OBRA EM CHAPA GALVANIZADA #26, ESP. 0,45 MM, PLOTADA COM ADESIVO VINÍLICO, AFIxada COM REBITES 4,8X40 MM, EM ESTRUTURA METÁLICA DE METALON 20X20 MM, ESP. 1,25 MM, INCLUSIVE SUPORTE EM EUCALIPTO AUTOCLAVADO PINTADO COM TINTA PVA DUAS (2) DEMÃOS	M2	4,50	310,26	386,55	1739,49
Total: Item 01							1739,49
2 DEMOLIÇÕES E RETIRADAS							
2.1	-	REMOÇÃO DE GRAMA SINTÉTICA (A CARGO DO MUNICÍPIO)	M2	648,00	À CARGO DO MUNICÍPIO		0,00
Total: Item 02							0,00
3 PREPARAÇÃO E CONCRETAGEM							
3.1	ED-51123	REGULARIZAÇÃO MANUAL E COMPACTAÇÃO MECANIZADA DE TERRENO COM PLACA VIBRATÓRIA, EXCLUSIVE DESMATAMENTO, DESTOCAMENTO, LIMPEZA/ROCADURA DO TERRENO	M2	648,00	4,81	5,99	3.883,32
3.2	96622	LASTRO COM MATERIAL GRANULAR, APLICADO EM PISOS OU LAJES SOBRE SOLO, ESPESSURA DE *5 CM*. AF 08/2017	M3	32,40	176,50	219,90	7.124,80
3.3	ED-50600	APLICAÇÃO DE LONA PRETA, ESP. 150 MICRAS, INCLUSIVE FORNECIMENTO	M2	648,00	2,94	3,66	2.373,59
3.4	ED-29581	ARMADURA DE TELA DE AÇO CA-60, SOLDADA TIPO Q-92, DIÂMETRO Ø4,2MM, TRAMA COM DIMENSÃO (150X150)MM, INCLUSIVE ESPAÇADOR, EXCLUSIVE CONCRETO	M2	648,00	20,75	25,85	16.752,37
3.5	ED-49637	FORNECIMENTO DE CONCRETO ESTRUTURAL, USINADO BOMBEADO, COM FCK 20MPA, INCLUSIVE LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO	M3	64,80	685,55	854,13	55.347,41
3.6	ED-50619	POLIMENTO MECANIZADO DE SUPERFÍCIE EM CONCRETO, INCLUSIVE ACABAMENTO DE CONCRETAGEM EM NIVELAMENTO A LASER (NÍVEL ZERO)	M2	648,00	13,19	16,43	10.648,86
3.7	40.43.01	CORTE MECAN. C/ SERRA CIRCULAR EM CONCRETO/ASFALTO	M	594,00	2,13	2,65	1.576,34
3.8	ED-50235	TRATAMENTO DE JUNTA DE DILATAÇÃO COM ISOPOR, ESP. 20 MM, PROFUNDIDADE DE 10-15CM, EXCLUSIVE SELANTE	M	72,00	1,06	1,32	95,09
Total: Item 03							97.801,78
4 PINTURA							
4.1	ORÇAMENTO	PINTURA COM TINTA A BASE DE POLIURETANO EM PISO, DUAS (2) DEMÃOS, EXCLUSIVE PRIMER EPÓXI, INCLUSIVE LIMPEZA DA SUPERFÍCIE A SER APLICADO MATERIAL (AZUL)	M2	433,00	32,19	40,11	17.365,69
4.2	ORÇAMENTO	PINTURA COM TINTA A BASE DE POLIURETANO EM PISO, DUAS (2) DEMÃOS, EXCLUSIVE PRIMER EPÓXI, INCLUSIVE LIMPEZA DA SUPERFÍCIE A SER APLICADO MATERIAL (VERMELHO OU LARANJA)	M2	215,00	29,76	37,08	7.971,77
4.3	ORÇAMENTO	PINTURA POLIURETÂNICA EM FAIXAS DE DEMARCAÇÃO DE PISO, DUAS (2) DEMÃOS, FAIXA COM LARGURA DE 5 CM	M	275,90	35,93	44,77	12.350,72
4.4	ED-50514	PREPARAÇÃO PARA EMASSAMENTO OU PINTURA (LÁTEX/ ACRÍLICA) EM PAREDE, INCLUSIVE UMA (1) DEMÃO DE SELADOR ACRÍLICO	M2	337,25	6,82	8,50	2.865,63
4.5	ED-50451	PINTURA ACRÍLICA EM PAREDE, DUAS (2) DEMÃOS, EXCLUSIVE SELADOR ACRÍLICO E MASSA ACRÍLICA(CORRIDA) (PVA)	M2	337,25	15,14	18,86	6.361,52
4.6	ED-50508	LIXAMENTO MANUAL EM SUPERFÍCIE METÁLICA PARA REMOÇÃO DE TINTA	M2	69,28	5,01	6,24	432,44
4.7	ED-50497	PINTURA ESMALTE EM ESTRUTURA METÁLICA, DUAS (2) DEMÃOS, INCLUSIVE UMA (1) DEMÃO FUNDO ANTICORROSIVO	M2	69,28	37,84	47,14	3.266,20
Total: Item 04							50.613,96
5 OUTROS							
5.1	ORÇAMENTO	PAR DE REDES ESPORTIVAS PARA GOLS	UN	1,00	219,00	272,85	272,85
5.2	ED-50436	PLANTIO DE GRAMA SÃO CARLOS EM PLAÇAS, INCLUSIVE TERRA VEGETAL E CONSERVAÇÃO POR TRINTA (30) DIAS	M2	17,42	37,27	46,43	808,89
Total: Item 05							1.081,74
TOTAL GERAL DA OBRA							151.236,97

ALAEISON ANTÔNIO DE OLIVEIRA
PREFEITO MUNICIPAL

EDUARDO BATISTA DA SILVA NUNES
SECRETÁRIO DE OBRAS, ESTRADAS E SERVIÇOS
ENGENHEIRO CIVIL, CREA: 297129/MG