

RUAS	LARGURA DA RUA (m)	Nº DE FAIXAS DE PEDESTRES EM ASFALTO	Nº DE FAIXAS DE PEDESTRES EM BLOQUETE	Nº DE LINHAS DA FAIXA DE PEDESTRE	ÁREA DE PINTURA FAIXA DE PEDESTRES EM ASFALTO (m²)	ÁREA DE PINTURA FAIXA DE PEDESTRES EM BLOQUETE (m²)	Nº DE LINHAS DE RETENÇÃO (1=LARGURA DA RUA) (0,5=ATÉ O EIXO DA RUA)	ÁREA DE PINTURA FAIXA DE RETENÇÃO (m²)	ÁREA TOTAL DE PINTURA (m²)
RUA 3	8,08	2	0	7	12,6	0	1	2,424	15,024
RUA 2	8,08	2	0	7	12,6	0	1	2,424	15,024
GUARANI	11,2	14	0	10	126	0	7	23,52	149,52
CAÉTES	8,65	3	9	8	21,6	233,55	8,5	22,0575	277,2075
AIMORÉS	9,45	4	6	8	28,8	170,1	8,5	24,0975	222,9975
ARAGUARI	9,95	8	8	9	64,8	238,8	8	23,88	327,48
TUPIS	10	12	4	9	97,2	120	8	24	241,2
CARAJÁS	7,6	5	0	7	31,5	0	2,5	5,7	37,2
GOITACÁS	7,2	9	0	7	56,7	0	4,5	9,72	66,42
GUARAJARAS	7,4	3	0	6	16,2	0	1,5	3,33	19,53
RUA DA APAE	7,35	2	0	6	10,8	0	1	2,205	13,005
XAVANTE	7,7	8	0	7	50,4	0	4	9,24	59,64
XINGU	7	4	0	6	21,6	0	2	4,2	25,8
UBIRAJARAS	7,2	8	0	7	50,4	0	4	8,64	59,04
CAIAPÓS	7,5	4	0	7	25,2	0	2	4,5	29,7
ITAPOÃ	6,7	4	0	6	21,6	0	2	4,02	25,62
MONTEZUMA	9	2	1	8	14,4	27	2	5,4	46,8
TUPINANBÁS	8,6	5	5	8	36	129	5	12,9	177,9
CAIÇARA	7,9	1	0	7	6,3	0	0,5	1,185	7,485
GUARACIABA	7,365	6	6	7	37,8	132,57	8	17,676	188,046
CARIJÓS	8,7	5	8	8	36	208,8	6,5	16,965	261,765
TAMOIOS	9,325	7	4	9	56,7	111,9	9,5	26,57625	195,1763
TUPÃ	7,35	5	0	7	31,5	0	5	11,025	42,525
TABAJARAS	7,2	4	0	7	25,2	0	2	4,32	29,52
JUSSARA	9,9	3	7	9	24,3	207,9	5	14,85	247,05
TAPAJÓS	8,2375	18	0	8	129,6	0	9	22,24125	151,8413
TAPUIA	7,07	2	0	6	10,8	0	1	2,121	12,921
PARAGUAÇU	7,3	16	0	7	100,8	0	8	17,52	118,32
TOCANTINS	8,6	10	0	8	72	0	5	12,9	84,9
RUA DO AÇUDE	9,6	1	0	8	7,2	0	0,5	1,44	8,64
TOTAL									3157,298

MOEMA/MG, 26 DE ABRIL DE 2.024.

ALAEISON ANTÔNIO DE OLIVEIRA
PREFEITO MUNICIPAL

EDUARDO GABRIEL BATISTA DA SILVA NUNES
SECRETÁRIO DE OBRAS, ESTRADAS E SERVIÇOS
ENGENHEIRO CIVIL, CREA: 297129/MG