



**MUNICÍPIO DE MOEMA**  
CNPJ: 18.301.044/0001-17  
RUA DOS CAETÉS, 444 - CENTRO - FONE: (37) 3525-1355  
CEP 35.604-000 - MOEMA - MINAS GERAIS  
E-MAIL: moema@moema.mg.gov.br



<b>1º ADITIVO AO CONTRATO</b>
<b>Nº 076/2024</b>

**Primeiro aditivo ao contrato de prestação de serviços, firmado entre o MUNICÍPIO DE MOEMA/MG e a Construção e Engenharia de Pará de Minas Ltda.**

O **Município de Moema**, pessoa jurídica de direito público interno, inscrito no CNPJ sob o nº 18.301.044/0001-17, com edifício-sede da Prefeitura localizado na Rua Caetés, nº 444, Centro, Moema/MG, neste instrumento representado pelo Prefeito Municipal, José Geraldo Andalécio Costa, brasileiro, casado, veterinário, residente e domiciliado neste município, CPF nº 471.148.866-91, Carteira de Identidade nº M-2-951.768, SSP/MG, doravante denominado **CONTRATANTE**, e a Construção e Engenharia de Pará de Minas Ltda, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ sob o nº 50.867.701/0001-09, com sede na Rua Azarias Gomes de Oliveira, Nº 131, Bairro Redentor, em Pará de Minas/MG, CEP nº 35.660-362, neste instrumento representada por sua sócia administradora Isabela Melo Costa, brasileira, solteira, engenheira civil, possuidora do CPF nº 127.642.756-50 e RG nº MG-19.366.090, SSP/MG, residente e domiciliada na Rua Azarias Gomes de Oliveira, nº 131, Bairro Redentor, em Pará de Minas/MG, CEP nº 35.660-362, doravante denominada **CONTRATADA**, celebram o presente **ADITIVO** ao contrato de prestação de serviços decorrente do Processo de Contratação PRC nº 208/2024, Pregão Presencial nº 021/2024 e em conformidade com o disposto nos artigos nº 124, Inciso I, alínea "b" e 125, da Lei Federal nº 14.133/2021, observadas as cláusulas e condições seguintes:

#### **CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO**

1.1. Constitui objeto do presente aditivo o acréscimo de valor no contrato de R\$83.874,92 (oitenta e três mil, oitocentos e setenta e quatro reais e noventa e dois centavos), referente ao aumento de quantitativo e qualitativo de itens da planilha orçamentária, conforme planilha, Anexo I, deste instrumento.

1.2. Com o acréscimo de quantitativo e qualitativo acima citado, o valor total do contrato passará a ser de R\$3.503.874,92 (três milhões, quinhentos e três mil, oitocentos e setenta e quatro reais e noventa e dois centavos).



**MUNICIPIO DE MOEMA**  
CNPJ: 18.301.044/0001-17  
RUA DOS CAETÉS, 444 - CENTRO - FONE: (37) 3525-1355  
CEP 35.604-000 - MOEMA - MINAS GERAIS  
E-MAIL: moema@moema.mg.gov.br



### CLÁUSULA SEGUNDA - DA RATIFICAÇÃO

- 2.1. Ficam mantidas integralmente as demais cláusulas e condições estabelecidas no instrumento inicial, desde que não contrariem, implícita ou explicitamente, as previstas neste instrumento.

**Moema, 07 de abril de 2025.**

---

**JOSÉ GERALDO ANDALÉCIO COSTA**  
**PREFEITO MUNICIPAL MOEMA/MG**

---

**ISABELA MELO COSTA**  
**CONTRATADA**

### TESTEMUNHAS

---

**NOME**  
**CPF**

---

**NOME**  
**CPF**



**ANEXO I**

Planilha de aumento de quantitativo e qualitativo

ITEM	QTD DE PROJETO	QTD REAL A SER EXECUTADA	ACRÉSCIMO	VALOR
01.01.11- TAPUME COM TELHA METÁLICA. AF_05/2018 (SINAPI 98459)	0,00	30,00 m <sup>2</sup>	30,00 m <sup>2</sup>	R\$ 4.336,55
02.01.09- DEMOLICAO MANUAL DE CONCRETO, SEM ARMAÇAO, INCLUSIVE AFASTAMENTO E EMPILHAMENTO, EXCLUSIVE TRANSPORTE E RETIRADA DO MATERIAL DEMOLIDO (SETOP ED-48440)	0,00	1,92 m <sup>3</sup>	1,92 m <sup>3</sup>	R\$ 532,55
03.01.01- Escavação manual de vala em solo de 1ª e 2ª categoria, profundidade em até 2,00m	319,08 m <sup>3</sup>	323,01 m <sup>3</sup>	3,93 m <sup>3</sup>	R\$ 256,87
03.01.02- Reaterro Compactado mecanizado empregando compactador de placa vibratória, em camadas de 20 a 40 cm.	1449,53 m <sup>3</sup>	1488,77 m <sup>3</sup>	39,24 m <sup>3</sup>	R\$ 1.706,43
04.01.01- Armadura de aço, CA 50, corte e dobra no canteiro	16325,85 kg	17030,32 kg	704,47 kg	R\$ 9.491,69
04.01.02- Fôrma de madeira para fundação, com tábuas e sarrafos, 3 aproveitamentos e desforma	578,87 m <sup>2</sup>	604,37 m <sup>2</sup>	25,50 m <sup>2</sup>	R\$ 1.500,17
04.01.04- Concreto magro de cimento Portland Fck >= 10,0 Mpa (execução, incluindo o fornecimento e transporte dos agregados)	12,01 m <sup>3</sup>	14,21 m <sup>3</sup>	2,20 m <sup>3</sup>	R\$ 1.745,47
04.02.01- Impermeabilizações de sapatas em concreto ou alvenaria de embasamento com aplicação de tinta betuminosa	990,04 m <sup>2</sup>	1039,66 m <sup>2</sup>	49,62 m <sup>2</sup>	R\$ 692,68
04.02.02- PERFURAÇÃO MECÂNICA DE ESTACA TIPO TRADO ROTATIVO, INCLUSIVE AFASTAMENTO LATERAL, EXCLUSIVE ARMAÇÃO, CONCRETO ESTRUTURAL, TRANSPORTE E RETIRADA DO MATERIAL ESCAVADO	46,81 m <sup>3</sup>	49,03 m <sup>3</sup>	2,22 m <sup>3</sup>	R\$ 216,84
04.02.03- FORNECIMENTO DE CONCRETO ESTRUTURAL, USINADO BOMBEADO, COM FCK 25MPA, INCLUSIVE LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO (FUNDAÇÃO	112,35 m <sup>3</sup>	115,83 m <sup>3</sup>	3,48 m <sup>3</sup>	R\$ 2.404,24
05.01.01- Fornecimento, transporte, execução de Fôrma de chapa compensada plastificada, e=12mm, 3 aproveitamentos, inclusive desforma para vigas, pilares e lajes maciças.	1001,79 m <sup>2</sup>	1080,70 m <sup>2</sup>	78,91 m <sup>2</sup>	R\$ 5.976,11
05.01.02- FORNECIMENTO DE CONCRETO ESTRUTURAL, USINADO BOMBEADO, COM FCK 25MPA, INCLUSIVE LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO	172,15 m <sup>3</sup>	179,90 m <sup>3</sup>	7,75 m <sup>3</sup>	R\$ 5.458,83
06.01.01- Alvenaria de vedação com tijolo cerâmico furado 19 x 19 x 39 cm, espessura da parede 19 cm, juntas de 10 mm, assentado com argamassa mista de cimento, cal hidratada e areia sem peneirar traço 1:2:8	1374,45 m <sup>2</sup>	1500,83 m <sup>2</sup>	126,38 m <sup>2</sup>	R\$ 10.041,74



**MUNICIPIO DE MOEMA**  
CNPJ: 18.301.044/0001-17  
RUA DOS CAETÉS, 444 - CENTRO - FONE: (37) 3525-1355  
CEP 35.604-000 - MOEMA - MINAS GERAIS  
E-MAIL: moema@moema.mg.gov.br



06.01.04- ALVENARIA ESTRUTURAL COM BLOCO DE CONCRETO, ESP. 14CM, (FBK 4,5MPA), COM ACABAMENTO APARENTE, INCLUSIVE ARGAMASSA PARA ASSENTAMENTO	37,78 m <sup>2</sup>	76,43 m <sup>2</sup>	38,65 m <sup>2</sup>	R\$ 2.274,87
06.01.08- FORNECIMENTO DE ANDAIME METÁLICO PARA FACHADA (LOCAÇÃO), INCLUSIVE PISO METÁLICO E SAPATAS, EXCLUSIVE MONTAGEM E DESMONTAGEM	988,98m <sup>2</sup> x mês	1117,23m <sup>2</sup> xmês	128,25m <sup>2</sup> xmê s	R\$ 829,63
08.03.05- FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE TUBO PVC RÍGIDO SOLDÁVEL, ÁGUA FRIA, DN 75 MM (2.1/2"), INCLUSIVE CONEXÕES (SETOP ED-50024)	0,00	218,55 m	218,55 m	R\$ 19.243,99
09.02.05- Diâmetro de 150 mm	80,00 m	86,00 m	6,00 m	R\$ 451,25
14.01.02- Reboco com argamassa 1:2:8 cimento, cal e areia	1891,38 m <sup>2</sup>	2159,53 m <sup>2</sup>	268,15 m <sup>2</sup>	R\$ 8.897,07
14.01.03- Chapisco com argamassa 1:3 cimento e areia, a colher	2887,26 m <sup>2</sup>	3155,41 m <sup>2</sup>	268,15 m <sup>2</sup>	R\$ 2.356,28
17.01.02- Tinta acrílica em parede externa, sem emassamento (duas demãos)	1369,60 m <sup>2</sup>	1631,99 m <sup>2</sup>	262,39 m <sup>2</sup>	R\$ 5.461,66