



PLANTA BAIXA DE DEMOLIÇÕES E RETIRADAS
ESC. 1:50

SIMBOLOGIA DE REVESTIMENTOS:

	AZULEJOS
	PISO CERÂMICO

QUADRO DE DEMOLIÇÕES/RETIRADAS

LOCAL	DESCRIÇÃO	ÁREA
SALA DE VACINA	PISO CERÂMICO	8,91M2
SALA REUNIÕES	PISO CERÂMICO	21,02M2
SALA DE ESPERA	PISO CERÂMICO	19,45M2
RECEPÇÃO	PISO CERÂMICO	9,62M2
CURATIVO	PISO CERÂMICO	8,85M2
BANHO PNE 1	PISO CERÂMICO	3,40M2
BANHO PNE 2	PISO CERÂMICO	3,40M2
CONSULTÓRIO ODONTOLÓGICO 1	PISO CERÂMICO	9,00M2
BANHEIRO 1	PISO CERÂMICO	4,20M2
BANHEIRO 2	PISO CERÂMICO	4,20M2
ROUPARIA	PISO CERÂMICO	4,20M2
COPA	PISO CERÂMICO	5,10M2
LIMPEZA	PISO CERÂMICO	4,20M2
EXPURGO	PISO CERÂMICO	5,10M2
ESTERELIZAÇÃO	PISO CERÂMICO	5,10M2
ENFERMARIA	PISO CERÂMICO	4,80M2
CONSULTÓRIO ODONTOLÓGICO 2	PISO CERÂMICO	9,00M2
CUIDADO BÁSICO	PISO CERÂMICO	17,19M2
CONSULTÓRIO CLÍNICO	PISO CERÂMICO	9,57M2
CONSULTÓRIO GINECOLÓGICO	PISO CERÂMICO	9,90M2
BANHEIRO 3	PISO CERÂMICO	1,75M2
CIRCULAÇÃO 1	PISO CERÂMICO	17,06M2
CIRCULAÇÃO 2	PISO CERÂMICO	25,12M2
VARANDA 1	PISO CERÂMICO	5,70M2
VARANDA 2	PISO CERÂMICO	4,80M2
ENTRADA	PISO CERÂMICO	6,60M2
TOTAL DA DEMOLIÇÃO DE PISO CERÂMICO		227,24M²

QUADRO DE DEMOLIÇÕES/RETIRADAS

LOCAL	DESCRIÇÃO	COMPRIMENTO
SALA DE VACINA	SOLEIRA DE GRANITO	1,80M
SALA REUNIÕES	SOLEIRA DE GRANITO	0,90M
SALA DE ESPERA	SOLEIRA DE GRANITO	0,90M
RECEPÇÃO	SOLEIRA DE GRANITO	1,45M
CURATIVO	SOLEIRA DE GRANITO	0,90M
BANHO PNE 1	SOLEIRA DE GRANITO	0,90M
BANHO PNE 2	SOLEIRA DE GRANITO	0,90M
CONSULTÓRIO ODONTOLÓGICO 1	SOLEIRA DE GRANITO	0,90M
BANHEIRO 1	SOLEIRA DE GRANITO	0,90M
BANHEIRO 2	SOLEIRA DE GRANITO	0,90M
ROUPARIA	SOLEIRA DE GRANITO	0,90M
COPA	SOLEIRA DE GRANITO	0,90M
LIMPEZA	SOLEIRA DE GRANITO	1,70M
EXPURGO	SOLEIRA DE GRANITO	0,90M
ESTERELIZAÇÃO	SOLEIRA DE GRANITO	0,90M
ENFERMARIA	SOLEIRA DE GRANITO	0,90M
CONSULTÓRIO ODONTOLÓGICO 2	SOLEIRA DE GRANITO	0,90M
CUIDADO BÁSICO	SOLEIRA DE GRANITO	0,90M
CONSULTÓRIO CLÍNICO	SOLEIRA DE GRANITO	0,90M
CONSULTÓRIO GINECOLÓGICO	SOLEIRA DE GRANITO	0,90M
BANHEIRO 3	SOLEIRA DE GRANITO	0,90M
CIRCULAÇÃO 1	SOLEIRA DE GRANITO	0,90M
CIRCULAÇÃO 2	SOLEIRA DE GRANITO	2,60M
VARANDA 1	REMOÇÃO DE PORTA	4,85M
VARANDA 2	REMOÇÃO DE PORTA	5,50M
ENTRADA	REMOÇÃO DE PORTA	5,15M
TOTAL DA DEMOLIÇÃO DE SOLEIRA		40,15M

QUADRO DE DEMOLIÇÕES/RETIRADAS

LOCAL	DESCRIÇÃO	ÁREA
SALA DE VACINA	REMOÇÃO DE 2 JANELAS	3,78M2
SALA REUNIÕES	REMOÇÃO DE 1 JANELA	4,50M2
SALA DE ESPERA	REMOÇÃO DE 1 JANELA	4,50M2
RECEPÇÃO	REMOÇÃO DE 2 JANELAS	3,78M2
CURATIVO	REMOÇÃO DE 1 JANELA	2,25M2
BANHO PNE 1	REMOÇÃO DE 1 JANELA	0,49M2
BANHO PNE 2	REMOÇÃO DE 1 JANELA	0,49M2
CONSULTÓRIO ODONTOLÓGICO 1	REMOÇÃO DE 1 JANELA	2,25M2
BANHEIRO 1	REMOÇÃO DE 1 JANELA	0,49M2
BANHEIRO 2	REMOÇÃO DE 1 JANELA	0,49M2
ROUPARIA	REMOÇÃO DE 1 JANELA	1,50M2
COPA	REMOÇÃO DE 1 JANELA	1,50M2
LIMPEZA	REMOÇÃO DE JANELA	-
EXPURGO	REMOÇÃO DE 1 JANELA	1,50M2
ESTERELIZAÇÃO	REMOÇÃO DE 1 JANELA	1,50M2
ENFERMARIA	REMOÇÃO DE 1 JANELA	1,50M2
CONSULTÓRIO ODONTOLÓGICO 2	REMOÇÃO DE 1 JANELA	2,25M2
CUIDADO BÁSICO	REMOÇÃO DE 1 JANELA	1,35M2
CONSULTÓRIO CLÍNICO	REMOÇÃO DE 1 JANELA	2,25M2
CONSULTÓRIO GINECOLÓGICO	REMOÇÃO DE 1 JANELA	2,25M2
BANHEIRO 3	-	-
CIRCULAÇÃO 1	-	-
CIRCULAÇÃO 2	-	-
VARANDA 1	-	-
VARANDA 2	-	-
ENTRADA (fachada)	REMOÇÃO DE GRADE	37,20M2
TOTAL DA REMOÇÃO DE JANELAS/GRADES		75,26M²

QUADRO DE DEMOLIÇÕES/RETIRADAS

LOCAL	DESCRIÇÃO	ÁREA
SALA DE VACINA	AZULEJO - H=0,60M	1,89M2
SALA REUNIÕES	-	-
SALA DE ESPERA	-	-
RECEPÇÃO	-	-
CURATIVO	AZULEJO - H=0,60M	1,17M2
BANHO PNE 1	AZULEJO - H=1,50M	9,75M2
BANHO PNE 2	AZULEJO - H=1,50M	9,75M2
CONSULTÓRIO ODONTOLÓGICO 1	AZULEJO - H=0,60M	1,26M2
BANHEIRO 1	AZULEJO - H=1,50M	12,00M2
BANHEIRO 2	AZULEJO - H=1,50M	12,00M2
ROUPARIA	-	-
COPA	AZULEJO - H=1,50M	12,90M2
LIMPEZA	-	-
EXPURGO	-	-
ESTERELIZAÇÃO	-	-
ENFERMARIA	-	-
CONSULTÓRIO ODONTOLÓGICO 2	-	-
CUIDADO BÁSICO	-	-
CONSULTÓRIO CLÍNICO	-	-
CONSULTÓRIO GINECOLÓGICO	-	-
BANHEIRO 3	AZULEJO - H=1,50M	6,75M2
CIRCULAÇÃO 1	-	-
CIRCULAÇÃO 2	-	-
VARANDA 1	-	-
VARANDA 2	-	-
ENTRADA	-	-
TOTAL DA DEMOLIÇÃO DE AZULEJOS		66,66M²

QUADRO DE DEMOLIÇÕES/RETIRADAS

LOCAL	DESCRIÇÃO	PERÍMETRO
SALA DE VACINA	RODAPE	11,10M
SALA REUNIÕES	RODAPE	17,70M
SALA DE ESPERA	RODAPE	16,00M
RECEPÇÃO	RODAPE	11,20M
CURATIVO	RODAPE	11,00M
BANHO PNE 1	RODAPE	-
BANHO PNE 2	RODAPE	-
CONSULTÓRIO ODONTOLÓGICO 1	RODAPE	11,10M
BANHEIRO 1	RODAPE	-
BANHEIRO 2	RODAPE	-
ROUPARIA	RODAPE	7,90M
COPA	RODAPE	-
LIMPEZA	RODAPE	-
EXPURGO	RODAPE	8,50M
ESTERELIZAÇÃO	RODAPE	8,50M
ENFERMARIA	RODAPE	8,30M
CONSULTÓRIO ODONTOLÓGICO 2	RODAPE	11,10M
CUIDADO BÁSICO	RODAPE	16,30M
CONSULTÓRIO CLÍNICO	RODAPE	11,50M
CONSULTÓRIO GINECOLÓGICO	RODAPE	11,70M
BANHEIRO 3	RODAPE	-
CIRCULAÇÃO 1	RODAPE	14,00M
CIRCULAÇÃO 2	RODAPE	27,00M
VARANDA 1	RODAPE	-
VARANDA 2	RODAPE	-
ENTRADA	RODAPE	-
TOTAL DA DEMOLIÇÃO DE RODAPÉ CERÂMICO		202,90M

QUADRO DE DEMOLIÇÕES/RETIRADAS

LOCAL	DESCRIÇÃO	ÁREA
SALA DE VACINA	REMOÇÃO DE 2 PORTAS	3,78M2
SALA REUNIÕES	REMOÇÃO DE 1 PORTA	1,89M2
SALA DE ESPERA	REMOÇÃO DE 1 PORTA	1,89M2
RECEPÇÃO	REMOÇÃO DE 1 PORTA	3,045M2
CURATIVO	REMOÇÃO DE 1 PORTA	1,89M2
BANHO PNE 1	REMOÇÃO DE 1 PORTA	1,89M2
BANHO PNE 2	REMOÇÃO DE 1 PORTA	1,89M2
CONSULTÓRIO ODONTOLÓGICO 1	REMOÇÃO DE 1 PORTA	1,89M2
BANHEIRO 1	REMOÇÃO DE 1 PORTA	1,89M2
BANHEIRO 2	REMOÇÃO DE 1 PORTA	1,89M2
ROUPARIA	REMOÇÃO DE 1 PORTA	1,89M2
COPA	REMOÇÃO DE 1 PORTA	1,89M2
LIMPEZA	REMOÇÃO DE 2 PORTAS	3,57M2
EXPURGO	REMOÇÃO DE 1 PORTA	1,89M2
ESTERELIZAÇÃO	REMOÇÃO DE 1 PORTA	1,89M2
ENFERMARIA	REMOÇÃO DE 1 PORTA	1,89M2
CONSULTÓRIO ODONTOLÓGICO 2	REMOÇÃO DE 1 PORTA	1,89M2
CUIDADO BÁSICO	REMOÇÃO DE 1 PORTA	1,89M2
CONSULTÓRIO CLÍNICO	REMOÇÃO DE 1 PORTA	1,89M2
CONSULTÓRIO GINECOLÓGICO	REMOÇÃO DE 1 PORTA	1,89M2
BANHEIRO 3	REMOÇÃO DE 1 PORTA	1,89M2
CIRCULAÇÃO 1	REMOÇÃO DE PORTA	-
CIRCULAÇÃO 2	REMOÇÃO DE PORTA	5,46M2
VARANDA 1	REMOÇÃO DE PORTA	-
VARANDA 2	REMOÇÃO DE PORTA	-
ENTRADA	REMOÇÃO DE PORTA	-
TOTAL DA REMOÇÃO DE PORTAS		49,87M2

APROVAÇÃO
PARA USO DOS SETORES DE FISCALIZAÇÃO

CONTRATANTE
PROPRIETÁRIO DO PROJETO

	CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE MOEMA/MS CNPJ: 18.301.044/0001-17 ENDEREÇO: RUA CAETÉS, N.º 444, CENTRO - CEP: 35.604-000 TELEFONE: (37) 3525-1214	ASSINATURA DO PROPRIETÁRIO/ REPRESENTANTE LEGAL: ALAELSON ANTÔNIO DE OLIVEIRA PREFEITO MUNICIPAL DE MOEMA/MS
	ASSINATURA DO RESPONSÁVEL TÉCNICO: THAMILA ISRAEL DOS REIS ENGENHEIRA CIVIL - CREA 162.450/D	

CONTRATADA
RESPONSABILIDADE TÉCNICA

REFORMA/AMPLIAÇÃO DO PSF ALEXANDRE DE OLIVEIRA FILHO ENDEREÇO: RUA ARAGUARI, 787 CENTRO - CEP: 35.604-000 MOEMA/MS	QUADRO DE ÁREAS: ÁREA TOTAL DA EDIFICAÇÃO: 253,60m²	DATA: 13/07/2022 ESCALA: 1:50 FOLHA:	ÚLT. REVISÃO: 13/07/2022 COTAS: METROS 10/10
---	--	---	---

PROJETO
CADASTRO TÉCNICO

PEÇAS GRÁFICAS: PLANTA DE DEMOLIÇÕES DE ACAMENTOS	QUADRO DE ÁREAS: ÁREA TOTAL DA EDIFICAÇÃO: 253,60m²	DATA: 13/07/2022 ESCALA: 1:50 FOLHA:	ÚLT. REVISÃO: 13/07/2022 COTAS: METROS 10/10
--	--	---	---