



OBRA: READEQUAÇÃO DAS ONDULAÇÕES TRANSVERSAIS E SINALIZAÇÃO VIÁRIA (HORIZONTAL E VERTICAL) DAS MESMAS NO MUNICÍPIO DE MOEMA/MG
PROPRIETÁRIO: MUNICÍPIO DE MOEMA-MG
LOCAL: DIVERSOS LOCAIS
REFERÊNCIA: COTAÇÃO/MERCADO/SETOP
REGIME DE EXECUÇÃO DA OBRA: EMPREITADA GLOBAL

UNIDADE: 67 ONDULAÇÕES

CNPJ: 18.301.044/0001-17

DATA ORÇAMENTO: 28/11/2022

DATA BASE: 06/21 - ATUALIZADA EM 17/08/2022

PRAZO DE EXECUÇÃO: 3 ETAPAS

IDENTIFICAÇÃO	LOCALIZAÇÃO	MEDIDAS ATUAIS DAS ONDULAÇÕES		ALTURA ATUAL DA ONDULAÇÃO (M)	VOLUME MÉDIO A SER REMOVIDO (M3)	MEDIDAS NOVAS A SEREM EXECUTADAS (NOVAS ONDULAÇÕES)		ALTURA A SER EXECUTADA NAS NOVAS ONDULAÇÕES (M)	VOLUME MÉDIO A SER EXECUTADO NAS NOVAS ONDULAÇÕES (M3)	ÁREA TOTAL DA PINTURA DE LIGAÇÃO PARA EXECUÇÃO DAS NOVAS ONDULAÇÕES (M2)	EXECUÇÃO DA SINALIZAÇÃO VERTICAL (KIT PLACAS)
		COMP. (M)	LARGURA (M)			COMP. (M)	LARGURA (M)				
ONDULAÇÃO 1	RODOVIA BH/ARAXÁ, PRÓXIMO AO N.º 937	1,80	8,40	0,060	0,9072	1,50	8,40	0,07	0,882	12,60	2
ONDULAÇÃO 2	RODOVIA BH/ARAXÁ, PRÓXIMO AO N.º 1052	1,70	8,40	0,065	0,9282	1,50	8,40	0,07	0,882	12,60	2
ONDULAÇÃO 3	RODOVIA BH/ARAXÁ, PRÓXIMO AO N.º 1294	1,80	8,40	0,060	0,9072	1,50	8,40	0,07	0,882	12,60	2
ONDULAÇÃO 4	RODOVIA BH/ARAXÁ, EM FRENTE A QUADRA DO BAIRRO PADRE JONAS	2,10	8,40	0,095	1,6758	1,50	8,40	0,07	0,882	12,60	2
ONDULAÇÃO 5	RODOVIA BH/ARAXÁ, PRÓXIMO AO N.º 2.073	2,50	8,40	0,070	1,47	REMOÇÃO TOTAL		-	-	-	-
ONDULAÇÃO 6	RUA GUARACIABA, PRÓXIMO A RODOVIA BH/ARAXÁ	1,70	8,20	0,065	0,9061	1,50	8,20	0,07	0,861	12,30	2
ONDULAÇÃO 7	RUA GUARACIABA, EM FRENTE O N.º 125	1,80	8,20	0,060	0,8856	REMOÇÃO TOTAL		-	-	-	-
ONDULAÇÃO 8	RUA GUARACIABA PRÓXIMO A TRAVESSIA DO CÔRREGO DO DOCE	2,10	8,20	0,080	1,3776	1,50	8,20	0,07	0,861	12,30	2
ONDULAÇÃO 9	RUA GUARACIABA, EM FRENTE O N.º 140	1,90	8,20	0,080	1,2464	REMOÇÃO TOTAL		-	-	-	-
ONDULAÇÃO 10	RUA GUARACIABA, EM FRENTE AO N.º 209	1,90	8,20	0,060	0,9348	1,50	8,20	0,07	0,861	12,30	2
ONDULAÇÃO 11	RUA DO AÇUDE EM FRENTE O N.º 412	1,95	8,00	0,050	0,78	REMOÇÃO TOTAL		-	-	-	-
ONDULAÇÃO 12	RUA CAETÉS, EM FRENTE A ESCOLA CARAMURU	2,20	8,35	0,100	1,837	1,50	8,35	0,07	0,87675	12,53	1
ONDULAÇÃO 13	RUA CAETÉS, EM FRENTE O N.º 547	2,10	9,15	0,060	1,1529	1,50	9,15	0,07	0,96075	13,73	2
ONDULAÇÃO 14	RUA CAETÉS, EM FRENTE O N.º 378	3,00	9,15	0,110	3,0195	1,50	9,15	0,07	0,96075	13,73	2
ONDULAÇÃO 15	RUA CAETÉS, EM FRENTE O N.º 133	2,20	9,15	0,080	1,6104	1,50	9,15	0,07	0,96075	13,73	2
ONDULAÇÃO 16	RUA CAETÉS, PRÓXIMO AO N.º 877	1,90	9,00	0,050	0,855	1,50	9,00	0,07	0,945	13,50	2
ONDULAÇÃO 17	RUA AIMORÉS, PRÓXIMO AO N.º 1.251	1,80	9,50	0,060	1,026	1,50	9,50	0,07	0,9975	14,25	1
ONDULAÇÃO 18	RUA AIMORÉS, PRÓXIMO AO N.º 917	1,90	8,90	0,050	0,8455	1,50	8,90	0,07	0,9345	13,35	1

ONDULAÇÃO 19	RUA AIMORÉS, ENTRE A RUA ITAPUÁ E DONA CHIQUINHA	2,05	9,40	0,050	0,9635	1,50	9,40	0,07	0,987	14,10	2
ONDULAÇÃO 20	RUA AIMORÉS, EM FRENTE O N.º 666	1,90	8,90	0,100	1,691	REMOÇÃO TOTAL		-	-	-	-
ONDULAÇÃO 21	RUA AIMORÉS, PRÓXIMO AO N.º 783	2,10	8,90	0,070	1,3083	1,50	8,90	0,07	0,9345	13,35	1
ONDULAÇÃO 22	RUA AIMORÉS, PRÓXIMO AO N.º 489	2,10	9,10	0,065	1,24215	1,50	9,10	0,07	0,9555	13,65	2
ONDULAÇÃO 23	RUA AIMORÉS, EM FRENTE O N.º 420	1,80	6,70	0,100	1,206	1,50	6,70	0,07	0,7035	10,05	2
ONDULAÇÃO 24	RUA TUPÁ, EM FRENTE O N.º 177	2,15	7,40	0,065	1,03415	1,50	7,40	0,07	0,777	11,10	1
ONDULAÇÃO 25	RUA TUPÁ, EM FRENTE O N.º 371	2,10	7,40	0,050	0,777	1,50	7,40	0,07	0,777	11,10	1
ONDULAÇÃO 26	RUA TAMÓIOS, EM FRENTE A DELEGACIA	2,40	9,40	0,100	2,256	1,50	9,40	0,07	0,987	14,10	1
ONDULAÇÃO 27	RUA TAMÓIOS, EM FRENTE A RODOVIÁRIA	2,40	9,60	0,075	1,728	1,50	9,60	0,07	1,008	14,40	1
ONDULAÇÃO 28	RUA TAMÓIOS, EM FRENTE O N.º 338	2,00	8,00	0,050	0,8	1,50	8,00	0,07	0,84	12,00	1
ONDULAÇÃO 29	RUA TAPUAIS, EM FRENTE MG 170	1,80	7,00	0,070	0,882	1,50	7,00	0,07	0,735	10,50	2
ONDULAÇÃO 30	RUA TOCANTINS, EM FRENTE O N.º 201	1,90	6,00	0,080	0,912	REMOÇÃO TOTAL		-	-	-	-
ONDULAÇÃO 31	RUA PARAGUAÇU, EM FRENTE O N.º 228	2,20	7,00	0,098	1,5092	1,50	7,00	0,07	0,735	10,50	2
ONDULAÇÃO 32	RUA PARAGUAÇU, EM FRENTE O N.º 365	2,15	7,00	0,100	1,505	1,50	7,00	0,07	0,735	10,50	2
ONDULAÇÃO 33	RUA PARAGUAÇU, EM FRENTE O N.º 597	1,80	7,00	0,050	0,63	1,50	7,00	0,07	0,735	10,50	2
ONDULAÇÃO 34	RUA TAPAJÓS, EM FRENTE O N.º 287	1,80	8,00	0,080	1,152	1,50	8,00	0,07	0,84	12,00	2
ONDULAÇÃO 35	RUA TAPAJÓS, EM FRENTE O N.º 443	2,50	8,00	0,140	2,8	1,50	8,00	0,07	0,84	12,00	2
ONDULAÇÃO 36	RUA TAPAJÓS, EM FRENTE O N.º 545	2,00	8,00	0,070	1,12	1,50	8,00	0,07	0,84	12,00	2
ONDULAÇÃO 37	RUA TAPAJÓS, EM FRENTE A ESCOLA QUINCAS LACERDA - 1	1,85	8,00	0,070	1,036	1,50	8,00	0,07	0,84	12,00	2
ONDULAÇÃO 38	RUA TAPAJÓS, EM FRENTE A ESCOLA QUINCAS LACERDA - 2	1,90	8,00	0,070	1,064	1,50	8,00	0,07	0,84	12,00	2
ONDULAÇÃO 39	RUA CARIJÓS, EM FRENTE A ESCOLA CHICO MARÇAL - 1	1,80	7,80	0,080	1,1232	1,50	7,80	0,07	0,819	11,70	2
ONDULAÇÃO 40	RUA CARIJÓS, EM FRENTE A ESCOLA CHICO MARÇAL - 2	1,90	8,00	0,040	0,608	1,50	8,00	0,07	0,84	12,00	2
ONDULAÇÃO 41	RUA JUSSARA, EM FRENTE O N.º 392	2,10	8,80	0,060	1,1088	1,50	8,80	0,07	0,924	13,20	2
ONDULAÇÃO 42	RUA TUPINAMBÁS, EM FRENTE O BANCO SICOOB	2,30	8,80	0,060	1,2144	1,50	8,80	0,07	0,924	13,20	1
ONDULAÇÃO 43	RUA TUPIS, ENTRE A RUA GUARACIABA E RUA CARIJÓS	1,90	9,60	0,050	0,912	1,50	9,60	0,07	1,008	14,40	2
ONDULAÇÃO 44	RUA D - BAIRRO BREJINHO OND. 1	1,60	11,20	0,120	2,1504	REMOÇÃO TOTAL		-	-	-	-
ONDULAÇÃO 45	RUA D - BAIRRO BREJINHO OND. 2	1,90	7,00	0,070	0,931	1,50	7,00	0,07	0,735	10,50	2
ONDULAÇÃO 46	RUA CARVALHO	1,95	8,00	0,100	1,56	1,50	8,00	0,07	0,84	12,00	2
ONDULAÇÃO 47	RUA CARVALHO EM FRENTE O N.º 116	1,95	8,00	0,120	1,872	REMOÇÃO TOTAL		-	-	-	-

ONDULAÇÃO 48	RUA DOS COQUEIROS EM FRENTE O N°. 100	2,00	8,00	0,060	0,96	1,50	8,00	0,07	0,84	12,00	2	
ONDULAÇÃO 49	RUA F - BAIRRO PROGRESSO	1,60	7,00	0,090	1,008	1,50	7,00	0,07	0,735	10,50	2	
ONDULAÇÃO 50	RUA JUSSARA - BAIRRO RECANTO DOS SABIÁS - OND.1	1,70	8,00	0,075	1,02	1,50	8,00	0,07	0,84	12,00	2	
ONDULAÇÃO 51	RUA JUSSARA - BAIRRO RECANTO DOS SABIÁS - OND.2	1,70	8,00	0,075	1,02	REMOÇÃO TOTAL		-	-	-	-	
ONDULAÇÃO 52	RUA 6 - BAIRRO PADRE JONAS	1,70	7,00	0,090	1,071	1,50	7,00	0,07	0,735	10,50	2	
ONDULAÇÃO 53	RUA 7 - BAIRRO PADRE JONAS	1,70	7,00	0,100	1,19	1,50	7,00	0,07	0,735	10,50	2	
ONDULAÇÃO 54	RUA 8 - BAIRRO PADRE JONAS	1,60	7,00	0,070	0,784	1,50	7,00	0,07	0,735	10,50	2	
ONDULAÇÃO 55	CONTINUAÇÃO DA RUA DO AÇUDE (PRÓXIMA AO PARQUE DE EXPOSIÇÕES)	2,00	7,00	0,080	1,12	1,50	7,00	0,07	0,735	10,50	1	
ONDULAÇÃO 56	RUA JK (CHAPADA) EM FRENTE OS RESERVATÓRIOS	2,10	8,00	0,080	1,344	1,50	8,00	0,07	0,84	12,00	2	
ONDULAÇÃO 57	RUA JK (CHAPADA) EM FRENTE A ESCOLA MUNICIPAL	2,20	8,00	0,100	1,76	1,50	8,00	0,07	0,84	12,00	2	
ONDULAÇÃO 58	RUA JK (CHAPADA) ENTRE AS RUAS PADRE ALFREDO E NOSSA SENHORA AUXILIADORA	1,35	8,00	0,050	0,54	1,50	8,00	0,07	0,84	12,00	2	
ONDULAÇÃO 59	RUA PRESIDENTE VARGAS - OND. 1	2,25	8,00	0,070	1,26	1,50	8,00	0,07	0,84	12,00	2	
ONDULAÇÃO 60	RUA PRESIDENTE VARGAS - OND. 2	2,40	8,00	0,100	1,92	1,50	8,00	0,07	0,84	12,00	2	
ONDULAÇÃO 61	RUA PRESIDENTE VARGAS - OND. 3	2,15	8,00	0,065	1,118	1,50	8,00	0,07	0,84	12,00	2	
ONDULAÇÃO 62	RUA PRESIDENTE VARGAS - OND. 4	0,80	8,00	0,065	0,416	1,50	8,00	0,07	0,84	12,00	2	
ONDULAÇÃO 63	RUA PRINCESA IZABEL	2,05	8,00	0,100	1,64	1,50	8,00	0,07	0,84	12,00	2	
ONDULAÇÃO 64	RUA DOM MANUEL - OND. 1	1,80	8,00	0,080	1,152	1,50	8,00	0,07	0,84	12,00	2	
ONDULAÇÃO 65	RUA DOM MANUEL - OND. 2	2,30	8,00	0,100	1,84	1,50	8,00	0,07	0,84	12,00	2	
ONDULAÇÃO 66	RUA BIAS FORTES	2,15	8,00	0,070	1,204	1,50	8,00	0,07	0,84	12,00	2	
ONDULAÇÃO 67	RUA MARTA ROCHA	1,95	8,00	0,075	1,17	1,50	8,00	0,07	0,84	12,00	2	
TRAVESSIA DE PEDESTRE	RUA DO AÇUDE EM FRENTE O CENTRO ECOLÓGICO DOCE VIDA	3,35	11,00	1,075	39,61	REMOÇÃO TOTAL		-	-	-	-	
TRAVESSIA DE PEDESTRE	RUA DO CAETÉS ESQUINA COM A RUA TAPAJÓS	3,00	8,90	2,075	55,4025	REMOÇÃO TOTAL		-	-	-	-	
TOTAIS GERAIS						VOLUME TOTAL A SER REMOVIDO (M3)				VOLUME TOTAL A SER EXECUTADO (M3)	ÁREA TOTAL DE PINTURA DE LIGAÇÃO (M2)	TOTAL DO KIT PLACAS
						178,01				49,38	705,45	105