



ESTADO DE MINAS GERAIS
Secretaria de Estado de Infraestrutura e Mobilidade
Subsecretaria de Infraestrutura
Superintendência de Obras Públicas



MEMÓRIA DE CÁLCULO COMPLEMENTAR DE QUANTITATIVOS

SERVIÇOS DE TERRAPLANAGEM - CORTE E ATERRO

PREFEITURA MUNICIPAL DE MOEMA/MG

OBRA: PAVIMENTAÇÃO E MELHORAMENTO DA MG-252 TRECHO MG-164 A MG-170 / MOEMA MG

LOCAL: MG-252 - ESTACA INICIAL: 1385 - ESTACA FINAL:1635+6,47 - INÍCIO SENTIDO MG170 À ARAÚJOS

DISTRIBUIÇÃO DE TERRAPLENAGEM MG252

ORIGEM DO MATERIAL ESCAVADO

ESTACAS						ESPECIFICAÇÃO	TOTAL	UTILIZAÇÃO	DMT(m)
INICIAL			FINAL						
1385	+	0,000	1390	+	0,000	Corte	100,10	Acabamento de aterro ATF-07	50,00
1395	+	10,000	1415	+	10,000	Corte	710,04	Acabamento de aterro ATF-08	200,00
1419	+	10,000	1425	+	0,000	Corte	48,24	Acabamento de aterro ATF-09	55,00
1427	+	0,000	1530	+	0,000	Corte	2699,21	Acabamento de aterro ATF-10	1.000,00
1427	+	0,000	1530	+	0,000	Corte	1402,12	Acabamento de aterro ATF-11	1.000,00
1540	+	0,000	1628	+	10,000	Corte	1895,90	Acabamento de aterro ATF-12	885,00

2.1	VOLUMES (M3)		DMT CONSIDERADO
		100,10	50,00
		710,04	200,00
		48,24	55,00
	Total (M3)	858,38	

2.2	VOLUMES (M3)		DMT CONSIDERADO
		2.699,21	1.000,00
		1.402,12	1.000,00
		1.895,90	885,00
	Total (M3)	5.997,23	