

FONTE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNIDADE	COEFIC.	CUSTO UNIT DESONERADO	CUSTO UNIT NÃO DESONER.
<b>Composição</b>	<b>001</b>	<b>ADMINISTRAÇÃO LOCAL DA OBRA</b>	<b>UNIDADE</b>		<b>0,00</b>	<b>32.327,52</b>
SINAPI	90778	ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA PLENO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	48	0,00	121,99
SINAPI	90776	ENCARREGADO GERAL COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	480	0,00	55,15
<b>Composição</b>	<b>002</b>	<b>EXECUÇÃO DE SARJETA DE CONCRETO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO RETO, 45CM DE BASE X 6CM DE ALTURA (PARA ÁREA DE RECAPEAMENTO ASFÁLTICO)</b>	<b>M</b>		<b>0,00</b>	<b>17,02</b>
SINAPI	94969	CONCRETO FCK = 15MPA, TRAÇO 1:3,4:3,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MEDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF. 05/2021	M3	0,0225	0,00	466,44
SINAPI	103670	LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF. 02/2022	M3	0,0225	0,00	290,26
<b>Composição</b>	<b>006</b>	<b>LOCAÇÃO DE PONTO PARA REFERÊNCIA TOPOGRÁFICA (para referência da composição 004)</b>	<b>UNIDADE</b>		<b>0,00</b>	<b>12,79</b>
SINAPI-I	43053	ACO CA-25, 6,3 MM OU 8,0 MM, VERGALHAO	KG	0,0735	0,00	7,60
SINAPI-I	7247	LOCAÇÃO DE TEODOLITO ELETRONICO, PRECISAO ANGULAR DE 5 A 7 SEGUNDOS, INCLUINDO TRIPE	H	0,1759	0,00	2,03
SINAPI-I	244	AUXILIAR DE TOPOGRAFO (HORISTA)	H	0,1172	0,00	18,63
SINAPI-I	7592	TOPOGRAFO (HORISTA)	H	0,2345	0,00	41,44
<b>Composição</b>	<b>007</b>	<b>LOCAÇÃO DE PONTO PARA REFERÊNCIA TOPOGRÁFICA</b>	<b>M</b>		<b>0,00</b>	<b>0,63</b>
composição	006	LOCAÇÃO DE PONTO PARA REFERÊNCIA TOPOGRÁFICA (para referência da composição 004)	UNIDADE	0,05	0,00	12,79

01/11/2024

Data

Responsável Técnico: THAMILA ISRAEL DOS REIS  
CREA/CAU: 162450/D