

MEMÓRIA DE CÁLCULO - PAVIMENTAÇÕES EM CBUQ



CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE MOEMA-MG
 PROJETO: PAVIMENTAÇÃO RUA CARIJÓS E JUSSARA

REV_00
27/12/2024

RUA JUSSARA

1 PINTURA DE LIGAÇÃO

	COMP.	LARG.	ÁREA	ÁREA TOTAL
	A (CAD) =		960,00 m ²	= 960,00 m ²
RUA JUSSARA			SOMA	= 960,00 m²
TOTAL				960,00 m²

2 TRANSPORTE DE MATERIAL BETUMINOSO - PINTURA DE LIGAÇÃO

	ÁREA DE PINTURA DE LIGAÇÃO	CONSUMO	EMPOL.	DMT	TOTAL
	Vt = 960,00 m ²	0,0005 t/m ²	x	1,00	x
				26,40 Km	= 12,67 txKm
RUA JUSSARA				TRANSPORTE ATÉ 30KM	= 12,67 txKm
TOTAL					12,67 txKm

3 CBUQ

	COMP.	LARG.	ESP.	ÁREA	VOLUME TOTAL
			0,040 m	x	960,00 m ²
					= 38,40 m ³
RUA JUSSARA				SOMA	= 38,40 m³
TOTAL					38,40 m³

4 TRANSPORTE DE CBUQ

	CBUQ	DENSIDADE	EMPOL.	DMT	TOTAL
	Vt = 38,40 m³	1	x 1,00	x 26,40 Km	= 1.013,76 m³xKm
RUA JUSSARA				TRANSPORTE ATÉ 30KM	= 1.013,76 m³xKm
TOTAL					1.013,76 m³xKm
RUA CARIJÓS					
5 PINTURA DE LIGAÇÃO					
	COMP.	LARG.		ÁREA	ÁREA TOTAL
	A (CAD) =			1.142,17 m²	= 1.142,17 m²
RUA CARIJÓS				SOMA	= 1142,17 m²
TOTAL					1142,17 m²
6 TRANSPORTE DE MATERIAL BETUMINOSO - PINTURA DE LIGAÇÃO					
	ÁREA DE PINTURA DE LIGAÇÃO	CONSUMO	EMPOL.	DMT	TOTAL
	Vt = 1142,17 m²	0,0005 t/m²	x 1,00	x 26,40 Km	= 15,08 txKm
RUA CARIJÓS				TRANSPORTE ATÉ 30KM	= 15,08 txKm
TOTAL					15,08 txKm
7 CBUQ					
	COMP.	LARG.	ESP.	ÁREA	VOLUME TOTAL
			0,040 m	x 1.142,17 m²	= 45,69 m³
RUA CARIJÓS				SOMA	= 45,69 m³
TOTAL					45,69 m³
8 TRANSPORTE DE CBUQ					

	CBUQ	DENSIDADE	EMPOL.	DMT	TOTAL
	Vt = 45,69 m ³	1	x 1,00	x 26,40 Km	= 1.206,13 m ³ xKm
RUA CARIJÓS				TRANSPORTE ATÉ 30KM	= 1.206,13 m ³ xKm
TOTAL					1.206,13 m³xKm

THAMILA ISRAEL DOS REIS
 CREA MG: 162.450/D