



MEMÓRIA DE CÁLCULO (COMPLEMENTAR) DOS QUANTITATIVOS

OBRA: PAVIMENTAÇÃO DE VIAS DO MUNICÍPIO DE MOEMA/MG
CONVÊNIO: 949627/2023- OPERAÇÃO: 1090172-89
PROPRIETÁRIO: MUNICÍPIO DE MOEMA/MG
LOCAL: ESTRADA VICINAL GLEBA DO DOCE - MOEMA/MG
REFERÊNCIA: SINAPI-MINAS GERAIS (FEVEREIRO DE 2025) SEM DESONERAÇÃO - SICRO (JANEIRO DE 2025) SEM DESONERAÇÃO.

DATA: 24/04/2025
ART:
ÁREA TOTAL: 7.789,07



Table with 13 columns: ITEM, DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS, UNID., ESTRADA, COMPR. (m) E/OU UNIDADE, LARG. (m), ÁREA (m²), ESP. (m), VOLUME (m³), DMT (km), PESO ESPÉCIFIC / ÍNDICE DE CONSUMO, M3XKM, TXKM. It details various construction and paving services with their respective units and quantities.

	TRANSPORTE DE MATERIAL BETUMINOSO COM CAMINHÃO TANQUE DISTRIBUIDOR - RODOVIA PAVIMENTADA (imprimação)		ESTRADA GLEBA DO DOCE TRECHO 2	451,70	7,00	3.161,90			62,30	0,0012		236,38
4.4	PINTURA DE LIGAÇÃO	M²	ESTRADA GLEBA DO DOCE TRECHO 1	987,00	6,00	5.922,00						
	PINTURA DE LIGAÇÃO		ESTRADA GLEBA DO DOCE TRECHO 2	451,70	7,00	3.161,90						
4.5	FORNECIMENTO DE RR1-C - REF.SICRO COD. 4011353 - CONFORME COMPOSIÇÃO DE COMPARATIVO DE AQUISIÇÃO E TRANSPORTE DE MATERIAL BETUMINOSO	M²	ESTRADA GLEBA DO DOCE TRECHO 1	5.922,00								
	FORNECIMENTO DE RR1-C - REF.SICRO COD. 4011353 - CONFORME COMPOSIÇÃO DE COMPARATIVO DE AQUISIÇÃO E TRANSPORTE DE MATERIAL BETUMINOSO		ESTRADA GLEBA DO DOCE TRECHO 2	3.161,90								
4.6	TRANSPORTE DE MATERIAL BETUMINOSO COM CAMINHÃO TANQUE DISTRIBUIDOR - RODOVIA PAVIMENTADA (pintura de ligação)	TXKM	ESTRADA GLEBA DO DOCE TRECHO 1	987,00	6,00				62,30	0,0005		184,47
	TRANSPORTE DE MATERIAL BETUMINOSO COM CAMINHÃO TANQUE DISTRIBUIDOR - RODOVIA PAVIMENTADA (pintura de ligação)		ESTRADA GLEBA DO DOCE TRECHO 2	451,70	7,00				62,30	0,0005		98,49
4.7	EXECUÇÃO E APLICAÇÃO DE CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE (CBUQ) MASSA COMERCIAL, INCLUINDO FORNECIMENTO E TRANSPORTE DOS AGREGADOS E MATERIAL BETUMINOSO, EXCLUSIVE TRANSPORTE DA MASSA ASFÁLTICA ATÉ A PISTA	M³	ESTRADA GLEBA DO DOCE TRECHO 1	987,00	5,10		0,03	151,01				
	EXECUÇÃO E APLICAÇÃO DE CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE (CBUQ) MASSA COMERCIAL, INCLUINDO FORNECIMENTO E TRANSPORTE DOS AGREGADOS E MATERIAL BETUMINOSO, EXCLUSIVE TRANSPORTE DA MASSA ASFÁLTICA ATÉ A PISTA		ESTRADA GLEBA DO DOCE TRECHO 2	451,70	6,10		0,03	82,66				
4.8	TRANSPORTE D CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE. DISTANCIA MÉDIA DE TRANSPORTE DE 20,10 A 25,00 KM (VOLUME COMPACTADO)	M³xKM	ESTRADA GLEBA DO DOCE TRECHO 1	987,00	5,10		0,03	151,01	62,30	2,40		9.407,99
	TRANSPORTE D CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE. DISTANCIA MÉDIA DE TRANSPORTE DE 20,10 A 25,00 KM (VOLUME COMPACTADO)		ESTRADA GLEBA DO DOCE TRECHO 2	451,70	6,10		0,03	82,66	62,30	2,40		5.149,79
5	SISTEMA DE DRENAGEM											
5.1	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 80X08X08X25 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA).	M	ESTRADA GLEBA DO DOCE	2.187,60								
5.2	EXECUÇÃO DE SARJETA DE CONCRETO USINADO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO RETO, 45 CM BASE X 15 CM ALTURA.	M	ESTRADA GLEBA DO DOCE	2.187,60								
	SARJETA TRIANGULAR DE CONCRETO - STC 80-15 - ESCAVAÇÃO MECÂNICA - AREIA E BRITA COMENRCIAIS.	M	ESTRADA GLEBA DO DOCE	540,00								
	TRANSPOSIÇÃO DE SEGMENTOS DE SARJETA - TSS 130 - AREIA E BRITA COMERCIAIS	M	ESTRADA GLEBA DO DOCE	3,50								
	ENTRADA PARA DESCIDA D'ÁGUA - EDA 07 A - AREIA E BRITA COMERCIAIS	UN	ESTRADA GLEBA DO DOCE	4,00								
6	SINALIZAÇÃO											
6.1	PINTURA DE EIXO VIÁRIO SOBRE ASFALTO COM TINTA RETRORREFLETIVA A BASE DE RESINA ACRÍLICA COM MICROESFERAS DE VIDRO, APLICAÇÃO MECÂNICA COM DEMARCADORA AUTOPROPELIDA. AF_05/2021	M	ESTRADA GLEBA DO DOCE	5.754,80								
6.2	PLACA EM AÇO - PELÍCULA I + III - FORNECIMENTO E IMPLANTAÇÃO	M²	ESTRADA GLEBA DO DOCE	8,00								

6.3	SUPORTE METÁLICO GALVANIZADO PARA PLACA DE ADVERTÊNCIA OU REGULAMENTAÇÃO - LADO OU DIÂMETRO DE 0,60 M - FORNECIMENTO E IMPLANTAÇÃO	UN	ESTRADA GLEBA DO DOCE	16,00								
6.4	TACHA REFLETIVA EM PLÁSTICO INJETADO - BIDIRECIONAL TIPO I - COM UM PINO - FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO	UN	ESTRADA GLEBA DO DOCE	540,00								

1438.7

JOSÉ GERALDO ANDALÉCIO COSTA
PREFEITO MUNICIPAL

TAIZA MÁRCIA GONTIJO
ENGª CIVIL - CREA/MG 243.432/D