

**PLANILHA ORÇAMENTÁRIA****OBRA:** INFRAESTRUTURA URBANA - DRENAGEM PLUVIAL**PROPRIETÁRIO:** MUNICÍPIO DE MOEMA/MG**LOCAL:** RUA AIMORÉS, BAIRRO CENTRO**REFERÊNCIA:** SETOP (JULHO 2021)**REGIME DE EXECUÇÃO DAS OBRAS:** EMPREITADA GLOBAL**METRAGEM** 92,30**DATA:** 01/09/2021**ART:** 647008**DATA BASE:** jul/21

BDI		SEM Desoneração	N	0,00%
		COM Desoneração	S	20,76%
Garantia (G) + Seguro (S):		0,28%	Composição do BDI, intervalos admissíveis e Fórmula de cálculo nos termos do Acórdão 2622/2013 do TCU.	
Risco (R) :		1,00%		
Desp. financeiras (DF):		0,94%		
Adm. Central (AC):		3,43%		
Lucro (L):		7,80%		
CPRB:		-		
Tributos (T):		5,65%		

  

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UN	QUANT.	VALORES (R\$)		
					UNITÁRIO	UNITÁRIO BDI	TOTAL ITEM
<b>1</b>		<b>SISTEMA DE DRENAGEM PLUVIAL - REDE TUBULAR DE 600MM</b>					
1.1	TER-ESC-060	ESCAVAÇÃO MECÂNICA DE VALAS COM DESCARGA LATERAL 1,50M < H <= 3,00 M	M3	110,76	3,80	4,59	508,26
1.2	TER-API-010	APILOAMENTO DO FUNDO DE VALAS COM PLACA	M2	73,84	8,46	10,22	754,37
1.3	EST-CON-110	FORNECIMENTO DE CONCRETO ESTRUTURAL, USINADO BOMBEADO, COM FCK 20 MPA, INCLUSIVE LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO	M3	7,38	426,61	515,17	3.804,05
1.4	DRE-TUB-055	FORNECIMENTO, ASSENTAMENTO E REJUNTAMENTO DE TUBO DE CONCRETO SIMPLES PS1 D = 600 MM	M	92,30	149,91	181,03	16.709,19
1.5	TER-REA-010	REATERRO COMPACTADO DE VALA COM EQUIPAMENTO PLACA VIBRATÓRIA	M3	110,76	30,06	36,30	4.020,64
1.6	COMPOSIÇÃO	BOCA DE LOBO DUPLA (TIPO A - FERRO FUNDIDO), QUADRO, GRELHA E CANTONEIRA, INCLUSIVE ESCAVAÇÃO, REATERRO E BOTA-FORA	UNIDADE	2,00	3.303,00	3.988,70	7.977,41
1.7	COMPOSIÇÃO	BOCA DE LOBO 10M (TIPO A - FERRO FUNDIDO), QUADRO, GRELHA E CANTONEIRA, INCLUSIVE ESCAVAÇÃO, REATERRO E BOTA-FORA	UNIDADE	1,00	8.257,50	9.971,76	9.971,76
1.8	DRE-DES-010	DESCIDA D'ÁGUA TIPO DEGRAU DN 600, EXCLUSIVE BOTA FORA	M	3,00	597,63	721,70	2.165,09
<b>Total: Item 01</b>							<b>45.910,77</b>
<b>TOTAL GERAL</b>							<b>45.910,77</b>

ALAELSON ANTÔNIO DE OLIVEIRA  
PREFEITO MUNICIPAL

THAMILA ISRAEL DOS REIS  
ENG<sup>a</sup> CIVIL - CREA/MG 162.450/D